

Rif. Prezziario Regione Piemonte 2016	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Unitario	Quantità	Importo Totale
	Filari arborei				
18.P06.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito				
18.P06.A30.005	...	cad	€ 57,74	92,00	€ 5.312,08
18.A60.A10	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70				
18.A60.A10.005	...	cad	€ 20,92	92,00	€ 1.924,64
	Cortine arbustive				
18.P06.A20	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm)				
18.P06.A20.015	in contenitore di capacità minima 1 litro	cad	€ 3,11	1.371,00	€ 4.263,81
18.A60.A05	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto				
18.A60.A05.005	piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore	cad	€ 2,51	1.371,00	€ 3.441,21
18.A92.A85	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine altezza cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o bamboo avente diametro minimo di cm 3.				
18.A92.A85.005	...	cad	€ 1,17	1.371,00	€ 1.604,07
18.A50.A70	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.				
18.A50.A70.005	...	cad	€ 1,32	1.371,00	€ 1.809,72
	Esemplari arborei singoli e macchie arboree				
18.P06.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito				
18.P06.A30.005	...	cad	€ 57,74	108,00	€ 6.235,92

18.A60.A10	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70				
18.A60.A10.005	...	cad	€ 20,92	108,00	€ 2.259,36
Messa a dimora di alberi in bosco					
N.P.	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone in contenitore vaso diam. 18 cm e altezza pari a 1,8-2 m, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito	cad	€ 8,00	1.156,00	€ 9.248,00
20.A27.A68	Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti				
20.A27.A68.005	Buca di cm 30x30x30	cad	€ 6,70	1.156,00	€ 7.745,20
Macchie arboreo-arbustive					
18.P06.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito				
18.P06.A30.005	...	cad	€ 57,74	188,00	€ 10.855,12
18.A60.A10	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70				
18.A60.A10.005	...	cad	€ 20,92	188,00	€ 3.932,96
18.P06.A20	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm)				
18.P06.A20.015	in contenitore di capacita' minima 1 litro	cad	€ 3,11	754,00	€ 2.344,94

18.A60.A05	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto				
18.A60.A05.005	piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore	cad	€ 2,51	754,00	€ 1.892,54
18.A92.A85	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine altezza cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o bamboo avente diametro minimo di cm 3.				
18.A92.A85.005	...	cad	€ 1,17	754,00	€ 882,18
18.A50.A70	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.				
18.A50.A70.005	...	cad	€ 1,32	754,00	€ 995,28
Cortine arboreo-arbustive					
18.P06.A30	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di circonferenza 12 - 16 cm, zollate, da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito				
18.P06.A30.005	...	cad	€ 57,74	10,00	€ 577,40
18.A60.A10	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70				
18.A60.A10.005	...	cad	€ 20,92	10,00	€ 209,20
18.P06.A20	Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di specie arbustive, di piccole dimensioni (altezza minima 30 cm)				
18.P06.A20.015	in contenitore di capacita' minima 1 litro	cad	€ 3,11	88,00	€ 273,68
18.A60.A05	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto				
18.A60.A05.005	piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore	cad	€ 2,51	88,00	€ 220,88

18.A92.A85	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine altezza cm 50 - 60, compresa la posa con sostegno in legno o bamboo avente diametro minimo di cm 3.				
18.A92.A85.005	...	cad	€ 1,17	88,00	€ 102,96
18.A50.A70	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.				
18.A50.A70.005	...	cad	€ 1,32	88,00	€ 116,16
Piante per impianto di fitodepurazione					
Assoverde 2019-2021 15050103	Erbacee perenni in varietà vaso diam .13/15	cad	€ 4,50	954,00	€ 4.293,00
18.A60.A05	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto				
18.A60.A05.005	piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore	cad	€ 2,51	954,00	€ 2.394,54
Inerbimento					
18.A55.A15	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina				
18.A55.A15.015	per superfici superiori a m ² 3.000	m ²	€ 1,28	57.389,00	€ 73.457,92
Manutenzione post impianto					
N.P.	Bagnature alberi in zolla (n.6 interventi il 1° anno, n.2 interventi il 2° anno)				
N.P.	Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l'utilizzo di 50 litri di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per l'approvvigionamento e la distribuzione.	cad	€ 5,00	3.184,00	€ 15.920,00
	Bagnature alberi e arbusti in contenitore (n.4 interventi il 1° anno, n.2 interventi il 2° anno)				
Assoverde 2019-2021 2505016	Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l'utilizzo di 20 litri di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per l'approvvigionamento e la distribuzione.	cad	€ 0,56	20.214,00	€ 11.319,84

Assoverde 2019-2021 2505033	Cure dei rimboschimenti. Ripulitura di giovane bosco (5 – 10 anno) consistente nello sfalcio delle erba e dei cespugli infestanti. Sfalcio erba, infestanti arbustivi poco presenti (n.4 interventi il 1° anno, n.2 interventi il 2° e il 3° anno)	ha	€ 325,00	67,19	€ 21.836,10
				Tot	€ 195.468,71