

COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI

PROPRIETA':
MAGIFER s.r.l

SCALA: 1:500

OGGETTO:
PLANIMETRIA GENERALE


TAVOLA:
1

PLANIMETRIA GENERALE DEL SITO
SOSTITUZIONR VAGLIO

Rev. 5
DATA: 07/10/2019

LEGENDA ESPLICATIVA DEI FABBRICATI DELL'AREA		
1a		ufficio peso
1b		ufficio amministrativo
b		Area manovra, carico e scarico
2		spogliatoio e deposito oli
3		officina
4		cabina ENEL
5		peso
	AREA VERDE	
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE RECINZIONI DELL'AREA		
A		scarpata in terra di altezza variabile da m. 5,00 a m.12,00
B	C	mura in c.a. di recinzione e pannelli fonoassorbenti
D		cancello carrato scorrevole
E	F	zoccolo in cls H=m.1,30 e lastre in cemento H=m.3,30
G	H	ritti in ferro H=m.2,60 e lastre in lamiera H=m.1,70 ed adiacente in lastre di cemento prefabbricate H=m.4,50
I		telo anti rumore
L	M	rete metallica H=m.2,00 cancello carrato
L		rete metallica H=m.2,00
L	N	pali in legno H=m.6,60 e rete metallica H=m.5,70



Area n.	Codici CER	Caratteristiche dei rifiuti	Attività
M1	190210, 190211, 190212, 190213, 190214, 190215, 190216, 190217, 190218, 190219, 190220, 200140, 200299 e 220199	Rifiuti di ferro e acciaio, ghisa e loro leghe	R13 R4 333
	190106, 190112, 190115, 190117, 190118, 190119, 190120, 190122, 191004	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi, parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e simili.	R4 R13 333 715
	110501, 110508, 120103, 120104, 120104, 170403, 170404, 170405, 170407, 191002, 191203, 200140, 200999, 220199	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 333 715
	190214, 190216, 200136	RAEE	R4 R13 333 715
M5	170411	Cavi	R4 R13
M6	190101, 190106, 190108, 200101	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino	R13
M7	120105, 190102, 170203, 191204, 200138, 190204	Rifiuti di plastica.	R13
M8	030105, 150103, 170201	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13
M9	150106, 150107, 150109	Imballaggi in materiali misti, in vetro e in materiale tessile	R13
M10	150109, 191208, 200111	Rifiuti di prodotti tessili	R13
M11	200307	Rifiuti urbani ingombranti	R13
M12	190103	Pneumatici fuori uso	R13 /D15
M13	080112	Pitture e vernici di scarto, solide, non pericolose	D15
M14	080199	Imballaggi opachi di vernici e pitture non pericolose	D15
M15	170604	Materiale isolante (prevalentemente lana di roccia)	D15
M16	150203	Materiale assorbente e stracci non contaminati da sostanze pericolose	D15
M17	160120	Vetro	R13
M18	100202 e 100903 o 100905 100908 o 191212 (prodotto)	Scorie, forme e anime di fonderia Rifiuti da selezione	R13
	191212 (in ingresso)	Rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti (n.3 cassoni da 20 Mg/anno)	R4 333 715