

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI - capofila  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Opere di miglioramento della qualità delle condizioni morfologiche del corpo idrico del torrente Tiglione dalla sorgente in territorio del comune di Isola d'Asti in provincia di Asti, alla confluenza nel fiume Tanaro in territorio del comune di Masio in provincia di Alessandria

*Intervento sito in Isola d'Asti, Vigliano, Montegrosso, Montaldo Scarampi, Mombercelli, Vinchio, Belveglio, Cortiglione, Incisa Scapaccino e Masio*

## P.F.T.E. - DEFINITIVO

<b>Elaborato</b>		<b>Oggetto</b>  <b>Disciplinare descrittivo prestazionale</b>
<b>D</b>	<b>04</b>	
<b>Nome file</b>		
PFTE_DEF.pln		

<b>Committente</b>	 <b>PROVINCIA DI ASTI</b> Servizio Ambiente	<b>Firma</b>
	 <b>PROVINCIA DI ALESSANDRIA</b>	

ARCHITETTURA

IMPIANTI

STRUTTURE



GEOLOGIA

TOPOGRAFIA

AGRONOMIA

**Sede:** Via Nicola Sardi n°46 - 14030 Rocchetta Tanaro (AT) **Tel:** 0141 - 64.43.85 / 95.99.11 **Fax:** 0141 - 64.49.21  
**Mail:** info@progecoassociati.it **Sito Web:** www.progecoassociati.it

**ICARDI & PONZO associati**  
PROGECO Studio di architettura  
ARCHITETTURA  
**Architetto ICARDI Giacomo - PROGETTISTA**  
Geometra PONZO Mirko  
Geometra PONZO Corrado

**AGRONOMO**  
DOTT. CARLO BIDONE STUDIO AGRONOMICO  
Via Gramsci n. 25 - 15100 Alessandria (AL)  
tel. 0131/325087

<b>Data</b>	<b>Revisione</b>	<b>Note</b>
MAGGIO 2019	00	EMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICO - DEFINITIVO

## **DISCIPLINARE TECNICO**

**DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI allegate al Capitolato  
D.P.R. 207/2010, art.43, comma 3, lettera a**

**OGGETTO:** OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CONDIZIONI MORFOLOGICHE DEL CORPO IDRICO DEL TORRENTE TIGLIONE DALLA SORGENTE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA D'ASTI IN PROVINCIA DI ASTI, ALLA CONFLUENZA NEL FIUME TANARO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MASIO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ASTI IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILIA

Data, 13/05/2019

**IL TECNICO**  
ARCH. GIACOMO ICARDI  
STUDIO ICARDI E PONZO ASSOCIATI,  
DOTT. AGRONOMO CARLO BIDONE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p><b>CONTENUTO GENERALE</b></p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010.</p> <p><b>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</b></p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>LAVORI A CORPO</u></b></p>
1 18.A50.A25. 015	Aratura o vangatura meccanica con trattore gommato da 81 HP a 100 HP ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
2 18.A50.A40. 005	Fresatura con trattore larghezza di lavoro 2,5 m ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
3 18.A50.A60. 005	Rullatura trattore con rullo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
4 18.P06.A45. 230	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2. 20 z ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
5 18.P06.A45. 275	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri quercus robur, q. petr. , q. cer. cfr = 10 - 12 z ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
6 18.P06.A45. 320	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
7 18.P06.B30.0 15	Fornitura compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di piantine di qualunque specie di latifoglia arborea, di altezza minima cm 30 in contenitore di capacita' minima 1 litro ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - 10290 - cornus sanguinea
8 18.A60.A10. 005	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
9 18.A60.A05. 005	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
10 18.P04.A15. 005	Pertica di castagno diametro 8 cm, lunghezza 200 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
11 18.A92.A15.	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - celluloso biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
005	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
12 18.A55.A05. 015	Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina per superfici superiori a m <sup>2</sup> 3.000 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
13 18.A65.A05. 005	Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
14 18.A92.A16. 005	Diradamenti liberi, selettivi, massali o con designazione dei candidati al fine di aumentare la stabilità del popolamento, prevenire le avversità climatiche e biotiche, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco senza designazione dei candidati ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
15 18.A65.A35. 015	Biotriturazione del materiale vegetale risultante da operazioni di taglio e decespugliamento da eseguirsi mediante impiego di cippatrice mobile agganciata a trattore o montata su autocarro; riutilizzo biologico del prodotto all'interno dell'area di intervento e formazione di cumuli provvisori in luoghi indicati dalla D. L., ogni onere compreso ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
16 18.P06.A45. 300	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri salix alba; caprea cfr = 10 - 12 vestito 2 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
17 18.P06.A40. 005	Fornitura di salici arbustivi ripariali (Salix eleagnos, S. purpurea, ) radicati, di altezza minima 40 cm, in contenitore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
18 18.A60.A10. 005	Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro, concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60 - 80 più basso dei primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il primo all'impianto - buca di m 1 x 1 x 0,70 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
19 18.A60.A05. 005	Messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o con pane di terra o in contenitore in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito, consistente nell'esecuzione della buca, impianto, reinterro, concimazione e bagnatura d'impianto, potature di formazione, e sostituzione fallanze nel primo anno dopo l'impianto piantine di altezza compresa fra 40 e 80 cm, in contenitore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
20 18.A92.A15. 005	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - celluloso biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
21 18.P04.A15. 005	Pertica di castagno diametro 8 cm, lunghezza 200 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
	<p data-bbox="199 1697 351 1720">Data, 13/05/2019</p> <p data-bbox="319 1776 571 1798">ARCH. GIACOMO ICARDI</p> <p data-bbox="790 1753 1157 1821"><b>Il Tecnico</b> STUDIO ICARDI E PONZO ASSOCIATI,</p> <p data-bbox="1252 1776 1528 1798">DOTT. AGRONOMO CARLO BIDONE</p>